

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURNU ROȘU

HOTĂRÂREA Nr.81

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Amenajare grupuri sanitare Cămin Cultural..Regele Mihai I., Turnu Roșu și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți.

Consiliul local al comunei Turnu Roșu, județul Sibiu, întrunit în ședința extraordinară la data de 12 octombrie 2018.

Avandu-se în vedere referatul de specialitate nr.4333/08.10.2018 întocmit viceprimarul comunei și expunerea de motive nr.4334/08.10.2018 inițiată de primarul comunei,

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- Legii 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.1, alin.2 lit.b coroborat cu alin 4 lit.d , art.45 alin 2 și art.115 alin1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba realizarea obiectivului de investitii „Amenajare grupuri sanitare Cămin Cultural..Regele Mihai I., Turnu Roșu.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici a obiectivului de investiții „Amenajare grupuri sanitare Cămin Cultural..Regele Mihai I., Turnu Roșu conform anexei 1-deviz general, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.3. Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții din bugetul local al Comunei Turnu Roșu.

Art.4. Se împuternicește primarul Comunei Turnu Roșu, domnul Istrate Stelian, să demareze toate procedurile necesare în vederea implementării obiectivului de investiții, să întocmească și să semneze toate documentele necesare.

Art.5. Hotararea se comunica autoritatilor publice, persoanelor interesate și se publică prin grija secretarului comunei Turnu Rosu, județul sibiu.

Adoptata în Turnu Roșu la data de 12.10.2018.

Presedinte sedinta,
Consilier Ban Nicolae-Ioan



Contrasemneaza,
secretar Buta Rodica



Difuzat: 1 ex.Inst.Pref-jud.Sibiu.; 1 ex.dos.hotarare; 1 ex.dos.sed; 1 ex.dos.primar; 1 ex.dos.achizitii; 1 ex.afisaj

Obiect: 01. PRIMARIA TURNU ROSU
Categorie: GRUPURI SANITARE CAMIN CULTURAL

Arexă la HCL nr. 8/2018

Deviz analitic

Pozitie	Cod resursa	UM	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.utl	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	RPCM33A	99	MP	10,33000		
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA						
2	RPCG29C	99	MP	9,80000		
DEMOLAREA PERETILOR DIN LEMN						
3	RPSC06A	99	BUCATA	2,00000		
SUPPORT LAVOAR DIN LEMN MASIV CU OGLINZI						
4	RPEE05B		BUCATA	8,00000		
LOC DE PRIZA						
5	RPEE05A		BUCATA	4,00000		
LOC DE LAMPA						
6	RPCJ04C	99	MP	76,24000		
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM.100T PT SPRIT MORT VAR CIM.10T PE GRUND SI STR VIZIBIL *						
7	RPCK01B	99	MP	20,50000		
REPARARE STRATULUI SUPORT PTR.PARDOSELI EXEC.DIN M ORTAR DE CIMENT MARCA M100-T 3 CM GROSIME						
8	RPCP33A	99	KG	250,00000		
DEFACUT SCARA METALICA						
9	RPCP34A	99	MP	4,20000		
INLOCUIREA USB OR DIN MASE PLASTICE, INCL. ACESORI ILE + FERONFRIA, MONT.ZIDARIE DETOSI ICANAT,SUP-7MP						
LUCME -00015720287 - 100 PROFILE PVC TIP SCHNICKS 1 U						

Positie	Cod resursa	UM	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.utl	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala

10	RPCG25A	BUC	4,00000
----	---------	-----	---------

CREARE GOLURI PENTRU VENTILATOARE

11	RPCG25A	MC	1,00000
----	---------	----	---------

DEMOLARE ZIDARIE CARAMIDA PENTRU CREARE DE GOLURI

12	RPVB09E	99	BUCATA	4,00000
----	---------	----	--------	---------

MONTARE RAMA CU JALUZELE FIXE, GATA CONFECTIONATE,
CU PERIM.: 800-2500MM, PE CANAL DE VENTILATIE

L.LV03E -0029:5761570 -RAMA JALUZELE REGLABILE TIP RJO 630X 530 AC.MAN. N1147

13	RPIB06A	99	BUCATA	2,00000
----	---------	----	--------	---------

MONT.CONVECTOARELOR, FUNC.CU APA CALDA/ABUR JOASA/M
EDIE PRES. 1-2 RIND TEVI, 472-624-777MM-RACORD MUFE

INCLUSIV ADAPTAREA INSTALATIEI EXISTENTE

L.LI.07D -5754:5709343 -RADIATOR DIN TEAVA DE OTEL PT BAIU CU H=1239MM L= 400MM

14	RCSO09C	99	MP	4,50000
----	---------	----	----	---------

MASCA PT. CONDUCTE DE INSTALATII

15	RPCU06A	99	M	40,00000
----	---------	----	---	----------

EXECUTAREA SANTURILOR < 5 CM ADINCIME, IN: PERETI
DIN ZIDARIE DE CARAMIDA DE 5X50 CM

16	RPED01A	99	M	40,00000
----	---------	----	---	----------

MONT.CABL.EN.EI, INST.LIBER IN SANT SAU PE FUND CAN
AL AVIND SECT.CONDUCT.<16 MMP

L.LI.15 -0853-4801907 -CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U.S.8778

17	RPCU07D	99	M	40,00000
----	---------	----	---	----------

MAFAREA GOLURILOR SI SANTURILOR, DUPA INSTALATII-CO
NSOLIDARE SANTURI IN PERETI DE PINA LA 50 CM

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala

18 RPSC24B 99 BUCATA 5,00000

MONT. VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC., REZERVOR MONT. LA INALTIME, SEMINALTIME, SIFON TIP S

L:SL25E -0001.2949482 -RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489

L:SL25F -0001.8803303 -COT WC HTSB D110 90G

L:SL29 -0003.2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C.1 S 2066

L:SL30 -0001.2452958 -REZERVOR WC R2 SEMINALTIME ALB C.1 S 9441

19 RPSC26A 99 BUCATA 2,00000

MONTAREA PISOARULUI DIN PORTELAN SANITAR PE PERETE DIN ZIDARIE DE CARAMIDA SAU B.C.A. CU PARAVANE

L:SL31 -0003.2451423 -PISOAR PORTELAN TIP V3 ALB C.1 S 2383

20 RPSC21C 99 BUCATA 3,00000

MONTAREA LAVOARULUI-SEMI PORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(INCL. PT. HANDICAPATI) - PE MASCA MDF LAVOARE CU MASCA

L:SL24 -0010.4200256 -LAVOAR FONTA BORDURA DREPTUNGHI 600MM CAL.1 S 3582

L:SL25A -0003.4202773 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1 1/4" S 9611

L:SL25B -0022.4203349 -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610

21 RPCM16A 99 MP 74,24000

REPARATII LA PLACAJE DIN FAIANTA CU UN GRAD DE CRESTERE A EXIGENTEI IN CEEA CE PRIVESTE CALITATEA

L:LC09E -0005.6102820 -CHIT DE ETANSARE ROST ULTRACOLOR

L:LC52B -0059.6110524 -ADEZIVI PULBERE CIMENT LIANTI HIDRAULICI-KERABOND

L:LC64E -0002.2400266 -FAIANTA NEAGRA MUCHII DREPT 150X 75X5,5 C.1 S213

L:LC65 -0005.7318736 -DISTANTIERI ROST,PVC, MODEL M5

22 RPCM17C 99 MP 20,50000

PLACAJE CU GRESIE PORTELANATA, SMALTUITA, NESMALT. E. XEC.SUPR.PLANE S<60CMP/BUC,CU PASTA MORTAR ADEZIV

L:LC52D -0059.6110524 -ADEZIVI PULBERE CIMENT LIANTI HIDRAULICI-KERABOND

L:LC64A -0237.2417532 -COT. CERAM.ARG GLAZ NET.GALBEN 115X115X60 C1 S7830

23 RPSB25D 99 BUCATA 2,00000

MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA DIN FONTA FMAILAT A, SIMPLU, D= 75 MM

L:SL19 -0008.1202979 -SIFON FONTA PARDOSEALA COMBINATIES.LAT. 2RAC D50 S3590

24 RECA01A 99 MCUB 66,00000

SAPATURA MAUALA IN SPATII INGUSTE PENTRU RETEA CANALIZARE STRADALA

Pozitie	Cod resursa	UM	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
25	RPSB10E	99	M			66,00000
MONTARFA TEVI DIN PVC, TIP U, PT.CANALIZARE, APAR ENTA INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. LIPIRE,D=125MM						
L:SL10 -6011.6700393 -TEVI DIN P.V.C RIGID TIP U 125X2,2 STAS 6675.2						
26	VC01C1	82	BUCATA			4,00000
MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR.TOTALA 50-200KG						
27	RPSA16B	99	M			66,00000
MONTARE CONDUCTA PEHD 25 MM PT APA RECE						
28	RPSC68A1	82	BUCATA			2,00000
INLOC.SAPUN PORT SANIT.FONTA EM PE PERETI ZIDARIE SAU BETON						
29	RPCJ18B	99	MP			20,48000
GLET DDE IPSOS APLICAT PE TAVANE						
L:SL44D -0044.7356849 -DISCATOR DE MAINI						
30	RPZE01A	99	BUCATA			2,00000
MONT.INGROP/APARENT PE DIBLURI,INTRERUP.UNI/BIPOLA RE DE 10-25A,CONS.NORM,ETANSE,CARCASA MET,PORTELAN						
L:EL18B -0092.5519240 -INTRERUPTOR BASC. MONOPOL UZ.IND. 10 A COD 056						
31	RPZE03A	99	BUCATA			8,00000
MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPL A-D UBLA, ETANSE.IMPERMEAB,DIN AMINOPLAST,BACHELITA						
L:EL18D -0124.5536236 -PRIZA MONOBLOC ST DUBLA SIMB 158 250V 10A NL3185						
32	RPSC28B	99	BUCATA			2,00000
MONT. PORTPROSOPULUI,ALAMA NICHELATA-BACHELITA-ETC .PE PERETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C.A,2 PUNCTE SPRUIN						
L:SL33 -0010.4290351 -PORTPROSOP DUBLU, CROMAT						
33	RPCR08A	99	MP			20,16000
VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC ET-VINACET,LA INT-EXT,2 SIRATURI,TENCUIELI EXIST.						

Pozitie	Cod resursa	UM	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala

34	YB01 ASIM	82	BUCATA	9,00000
----	-----------	----	--------	---------

INSTALATIE APA RECE, APA CALDA MENAJERA, CANALIZARE

35	RPCJ06B	99	M	20,40000
----	---------	----	---	----------

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC SI PERV.CU MORT.VAR CIM.
MARCA 10-T CU SPALETIE DREPTI 15-25CM LATIME

36	RPCG22A ASIM		BUCATA	2,00000
----	--------------	--	--------	---------

COMPARTIMENTARI CU HPL PENTRU CABINE TOALETA INCL.
ACCESORII

37	TRA02A15	82	TONE	10,00000
----	----------	----	------	----------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$

38	TRB05B25	82	TONE	10,00000
----	----------	----	------	----------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M \$

39	TR11AA01C1	82	TONE	7,50000
----	------------	----	------	---------

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. I \$

40	TRA01A15P	82	TONE	7,50000
----	-----------	----	------	---------


TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$

Peziur	Cod resursa	Cantitate	Sp.mai	Pret materiale	Val. materiale
Corectii			Sp.mer	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa			Sp.util	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii				Pret transport	Val. transport
Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
				Greutate/UM	Greutate totala

	Coef.	Material	Manopera	Utilaj	Total
		A	B	C	D
1)Total A-Cheltuieli directe					
A. Trauto					
B. C.A.MUNCA. (E-d+e)*					
2)Total B-Cheltuieli directe					
C. Ch.indirecte TB*					
D. Profit (TB+k)*					
3)Total cheltuieli					104.921,27
E. T.V.A.	10,00%				19.935,04
TOTAL DEVIZ ANALITIC					124.856,31

Constructor

Beneficiar,



Presedinte sedinta,
Consilier Ban Nicolae-Ioan



Contrasemneaza,
secretar
Buta Rodica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Difuzat: 1 ex.Inst.Pref-Jud Sibiu; 1 ex.dos. sedinta; 1 ex.dos.hotarari; 1 ex.primar; 1 ex.afisaj
5 ex.