

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURNU ROȘU

HOTĂRÂREA Nr.80

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Construire monument decorativ sat Turnu Roșu și sat Sebeșu de Jos și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți

Consiliul local al comunei Turnu Roșu, județul Sibiu, întrunit în ședința extraordinară la data de 12 octombrie 2018.

Avandu-se în vedere referatul de specialitate nr.4321/08.10.2018 întocmit viceprimarul comunei și expunerea de motive nr.4322/08.10.2018 inițiată de primarul comunei,

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

- Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.1, alin.2 lit.b coroborat cu alin 4 lit.d , art.45 alin 2 și art.115 alin1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba realizarea obiectivului de investitii „Construire monument decorativ sat Turnu Roșu și sat Sebeșu de Jos ...

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici a obiectivului de investiții „Construire monument decorativ sat Turnu Roșu și Sebeșu de Jos conform anexei 1 și 2 ,deviz general, care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.3. Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții din bugetul local al Comunei Turnu Roșu.

Art.4. Se împuternicește primarul Comunei Turnu Roșu ,domnul Istrate Stelian, să demareze toate procedurile necesare în vederea implementării obiectivului de investiții, să întocmească și să semneze toate documentele necesare .

Art.5. Hotararea se comunica autoritatilor publice,persoanelor interesate si se publica prin grija secretarului comunei Turnu Rosu,judetul sibiu.

Adoptata in Turnu Roșu la data de 12.10.2018.

Presedinte sedinta,
Consilier Ban Nicolae-Ioan



Contrasemneaza,
secretar Buta Rodica

Diffuzat: 1 ex.Inst.Pref-jud.Sibiu.; 1 ex.dos.hotarare; 1 ex.dos.sedinta; 1 ex.dos.primar; 1 ex.dos.achizitii; 1 ex afisaj.

Obiectiv: COM. TURNU ROSU , JUD SIBIU

DEVIZ

AREXA 1 la HCL 80/2018

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 001 SEMN MONUMENTAL DECORATIV

Categorie: 001 EXECUTIE SEMN MONUMENTAL

					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1		BUC	25,00		
COFRAG SPECIAL SCANDURI RASINOASE					
2		BUC	1,00		
MODELAJ BASORELIEF					
3		BUC	1,00		
TURNARE NEGATIV IPSOS					
4		BUC	1,00		
TURNARE POZITIV IPSOS					
5		BUC	1,00		
TURNARE NEGATIV SILICON					
6		BUC	1,00		
TURNARE POZITIV SILICON					
7		BUC	1,00		
TURNARE BASORELIEF BRONZ					
8		BUC	1,00		
DEBAVURARE BRONZ					

1.1.1. 3.1.1.1.1.

Examinare resurse

Observatii

Corectii

Lista Anexe

Sprijinire

Transport

clatita;

d)transport

Total(a+b+c+d)

9

500

1,00

CIZELAT BRONZ

4

10

500

1,00

PATINAT BRONZ

11

40

200,00

CONFECTIUNAT STRUCTURA METALICA

12

MC

2,23

TURNAT BETON IN FORME SPECIALE

13

MP

5,20

TENCUIELI SUPRAFETE BETON

14

MP

5,20

FINISAJ PRIN GLETUIRE SUPRAFETE BETON

15

MP

4,00

MONTAT PLACUTE VITROCERAMICE

16

MP

5,20

VOPSIT MANUAL SUPRAFETE BETON

17

MP

5,00

REALIZAT COMPOZITI DECORATIVI PRIN VOPSIRE (ACROL)

Ord. Sincron
Denumirea resursei
Observatii
Corectii
Lista Anexe

a) materiale
b) manopera
c) utilaj
d) transport
Total (a+b+c+d)

19	BUC	1,00
----	-----	------

FIXAT PLACA BRONZ IN DETON

19	MP	0,50
----	----	------

APLICAT STRAT PROTECTOR PE SUPRAFETE DIN BRONZ

20	TONE	25,00
----	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA

21	ONE	12,00
----	-----	-------

MACARA PE PNEURI DE 18 TO

22	TONE	25,00
----	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contributie Asiguratorie Munca

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io =

Profit Po =


TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po	57.389,95
----------------------------	---------------	-----------

TVA 19 %		10.904,09
----------	--	-----------

TOTAL GENERAL		68.294,04
---------------	--	-----------

ARH.URB OLARIU GIGI

[Signature]



Presedinte sedinta,
Consilier Ban Nicolae-Ioan

[Signature]

Contrasemneaza,
secretar
Buta Rodica

[Signature]

TRACON 2 la HEL 80/2018

PROIECTANT

Obiect: SAT SEBESU DE JOS, JUDEȚ SIBIU

DEVIZ

cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: 001 SEMN MONUMENTAL DECORATIV

Categorie: 001 EXECUTIE SEMN MONUMENTAL

		U/M	Cantitatea	[ron]	
Nr.	Capitolul lucrării			Prețul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumirea resursei			b) manopera	
	Observatii			c) utilități	
	Corectii			d) transport	
	Lista Anexe			Total (a+b+c+d)	

1		BUC	25,00		
---	--	-----	-------	--	--

COFRAG SPECIAL SCANDURI RASINOASE

2		BUC	1,00		
---	--	-----	------	--	--

MODELAJ BASORELIEF

3		BUC	1,00		
---	--	-----	------	--	--

TURNARE NEGATIV IPSOS

4		BUC	1,00		
---	--	-----	------	--	--

TURNARE POZITIV IPSOS

5		BUC	1,00		
---	--	-----	------	--	--

TURNARE NEGATIV SILICON

6		BUC	1,00		
---	--	-----	------	--	--

TURNARE POZITIV SILICON

7		BUC	1,00		
---	--	-----	------	--	--

TURNARE BASORELIEF BRONZ

8		BUC	1,00		
---	--	-----	------	--	--

DESAVURARE BRONZ

	9	1,00	1,00
CIEELAT BRONZ			
	10	800	1,00
PATINAT BRONZ			
	11	KG	200,00
CONFECTIUNAT STRUCTURA METALICA			
	12	MC	2,20
TURNAT BETON IN FORME SPECIALE			
	13	MP	5,20
TENCUIEI SUPRAFETE BETON			
	14	MP	5,20
FINISAJ PRIN GLETUIRE SUPRAFETE BETON			
	15	MP	4,00
MONTAT PLACUTE VITROCERAMICE			
	16	MP	5,20
VOPSIT MANUAL SUPRAFETE BETON			
	17	MP	5,00
REALIZAT COMPOZITI DECORATIVI PRIN VOPSIRE (ACRIL)			

Crt.	Simbol	Unitate	Valoare
	Denumirea ramase		a) materiale
	Observatii		b) manopera
	Costuri		c) utilaj
	Lista Anexe		d) transport
			Total (a+b+c+d)

18

BUC

1,00

FIXAT PLACA BRONZ IN BETON

19

MP

0,60

APLICAT STRAT PROTECTOR PE SUPRAFLETE DIN BRONZ

20

TONE

25,00

TRANSPORTUL MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA

21

ORE

12,00

MACARA PE PNEURI DE 18 TD

22

TONE

25,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contributie Asiguratorie Munca

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io =

Profit Po =

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = Io+Po+Po

57.389,95


TVA 19 %

10.904,09

TOTAL GENERAL

68.294,04

ARH.URB OLARIU GIGI



Presedinte sedinta,
Consilier Ban Nicolae-Ioan

Contrasemneaza,
secretar
Buta Rodica